

N.articolo d'elenco	Descrizione Lavori	Parti simili	Lunghezza	Larghezza	Altezza o Profondità	U. di misura	Quantità	Prezzo unitario €	Importo €
<b>SP 26 CAMPORCIONI - vari tratti</b>									
3	Realizzazione di tappeto di usura, dello spessore compreso come indicato nella perizia, in conglomerato bituminoso a caldo formato da pietrischetto a granulometria continua con elementi della grossezza massima di mm 10, sabbia e filler per quanto necessari, bitume puro a caldo o flussato pari al 6% del peso dell'inerte a secco, in opera con vibrofinitrice, compresa mano di attacco con emulsione bituminosa nella ragione di 1 kg per mq, rullato con rullo di almeno 8 tonnellate fino a completa costipazione e profilatura dei bordi e quanto altro necessario per ottenere la sovrastruttura secondo la perfetta sagoma (peso proprio calcolato in ql 23,5/mc):								
	dal km 0+100 al km 0+650		550,00	9,00	0,04		4.653,00		
	dal km 2+300 al km2+400		100,00	9,00	0,04		846,00		
	dal km 5+300 al km 5+500		240,00	11,50	0,04		2.594,40		
	tratto vecchia Camporcioni		500,00	6,50	0,04		3.055,00		
					Sommano.....	ql	11.148,40	6,95	77.481,38

**Importo lavori .....€ 77.481,38**